GMINA MIASTKO
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl e-mail: *sekretariat@um.miastko.pl*

WRG.271.3.2016.IF

Miastko, dnia 26.02.2016r.

Internetowa strona Zamawiającego, zadający pytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: **„Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dretyniu, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie''. w**

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w związku z otrzymanymi zapytaniami udziela następujących wyjaśnień:

Branża elektryczna

1. W projekcie elektrycznym nie zamieszczono rys nr E-5;E-6;E-7 wymienione w pkt 3.12. Proszę o zamieszczenie.
2. W pomieszczeniach komunikacji zaprojektowano montaż opraw. Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana przewodów elektrycznych ?
3. Czy w zakres zadania wchodzi wymiana opraw w pomieszczeniach piwnicznych widocznych na rysunku ? Jeśli tak to proszę o określenie czy wymiana przewodów elektrycznych wchodzi w zakres zamówienia?
4. W zakres zadania wchodzi instalacja p. poż. W projekcie w punkcie 3.2. „ przyciski sterujące w 4 miejscach w budynku szkolnym" . Na projekcie zaznaczono w nowej części dwa przyciski . Czy wchodzą w zakres zadania?
5. Proszę o podanie parametrów kurtyny powietrznej.

Branża budowlana

1. W zakres zadania wchodzą okładziny stropów drewnianych płytą g-k .gr 15mm. Czy zakres zadania dotyczy całej powierzchni starej części -komunikacji , sal , pomieszczeń pomocniczych i technicznych na parterze i piętrze. Czy tylko komunikacja na parterze i piętrze.
2. Czy w zakres zadania wchodzą gładzie, malowanie ścian i sufitów w istniejącej starej części (komunikacji i sal , pomieszczeń pomocniczych i technicznych na parterze i piętrze) ? Czy tylko komunikacja na parterze i piętrze?
3. Czy w zakres zadania wchodzi wymiana okładzin posadzkowych i schodów klatki schodowej w istniejącej starej części? Jeśli tak to proszę o określenie zakresu prac do wykonania.
4. Czy w zakres zadania wchodzi barierka schodów wewnętrznych? Jeśli tak to proszę o

zamieszczenie przekroju.

5. W zakres zadania wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Proszę o określenie ilości do wymiany parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Określenie z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne – drewniane, kamienne czy konglomeratowe, z jakiego materiału mają być wykonane parapety zewnętrzne z blach aluminiowej powlekanej czy tytanowo cynkowej?
6. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie elewacji na całości budynku starej części czy tylko na dobudowanej części? Proszę o określenie koloru elewacji.
7. Czy w zakres zadania obejmuje wykonanie chodników, dojścia do budynku widocznego na rys. nr 1 zagospodarowania terenu. Jeśli tak to proszę o określenie z jakiej kostki betonowej ma być wykonany?
8. Czy ziemia z wykopu ma być do zasypania ścian fundamentowych. Czy ma być wywieziona i dostarczona pospółka ?
9. Proszę o określenie koloru stolarki okiennej zgodnie z zapisem w projekcie i STWiOR.
10. W zestawieniu stolarki ujęto okno EI 60 jako okno rozwierno-uchylne w ilości 2 szt (okno 03). Producenci okien informują, że okno o klasie EI 60 może być wykonane jedynie jako witryna stała bez funkcji rozwierno-uchylnej. Proszę o informację co przyjąć do wyceny.

Branża sanitarna

1. Na stronie 18 w Tab 1 umieszczono „Obcjonalnie- zestawienie podstawowych materiałów przebudowy węzła przygotowania cwu" oraz na stronie 8 opisu do projektu „(inwestor rozważy wymianę istniejącego podgrzewacza GALMET SGW 100 o mocy grzewczej 60kW 10/75/45 – o mocy 25% wyższej niż obecnie zainstalowany- zgodnie z założeniami rysunku projektowego)" Proszę o odpowiedź czy wymiana powyższych urządzeń wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie projektu.
2. Na projekcie (rysunek 1W) ujęto zestaw hydroforowy. Czy wykonanie zestawu wchodzi w zakres zadania ?

Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego

Branża elektryczna

Ad.1. Treść pytania uwzględnia zmiana treści siwz (z dnia 26.02.2016r.) zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.miastko.pl) polegająca na dodaniu do dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych rys.: E-5, E-6, E-7.

Ad.2. W zakres zamówienia wchodzi wymiana przewodów w pomieszczeniach komunikacji.

Ad.3. W pomieszczeniach piwnicznych wymiana opraw i przewodów nie wchodzi w zakres zamówienia.

Ad.4. Zgodnie z dokumentacją projektową w zakres zamówienia wchodzą 4 przyciski p.pożarowe w miejscach oznaczonych w projekcie.

Ad.5. Kurtyna elektryczna, moc grzewcza regulowana (wybór ustawienia mocy ogrzewania, a także możliwość pracy bez grzałki), max 6kw, szerokość 90 cm, montaż nad skrzydłem drzwiowym otwieranym (nieblokowalnym).

Branża budowlana

Ad. 1. Zgodnie z dokumentacją projektową w zakres zadania wchodzą okładziny stropów drewnianych w części budynku objętej opracowaniem, zaznaczonej linią przerywana na rysunkach.

Ad. 2. W części objętej opracowaniem uzupełnienie tynków i gładzi oraz całkowite malowanie co jest związane z ułożeniem płyt. W pozostałej części budynku w miejscach ułożenia instalacji elektrycznej, wodociągowej i CO uzupełnienie tynków i malowanie całych pomieszczeń przez, które będą przebiegać, zgodnie dokumentacją projektową.

Ad.3. Zgodnie z dokumentacją projektową okładziny posadzkowe w części objętej opracowaniem podlegają wymianie.

Ad.4. W zakres zamówienia wchodzi wymiana barierki schodów wewnętrznych na nową z montażem zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi) i dokumentacją projektową.

Ad.5. Nowe parapety wewnętrzne i zewnętrze tylko w części projektowanej rozbudowy zgodnie z dokumentacją projektową. Parapety wewnętrzne konglomeratowe. Zaprojektowano wymianę parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej na blachę stalową powlekaną grubości 0,55 mm i szerokości dostosowanej do projektowanego ocieplenia.

Ad.6. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie elewacji tylko w rozbudowywanej części zgodnie z dokumentacją projektową. Kolorystyka – biała lub zbliżona jasna.

Ad. 7. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie chodników, dojścia do budynku widocznego na rys. nr 1 zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową w tym projektem zagospodarowania terenu.

Ad.8. Ziemię z wykopów należy wywieźć, a ściany fundamentowe obsypać pospółką.

Ad.9. Należy przyjąć biały kolor stolarki okiennej.

Ad. 10. Należy przyjąć wykonanie okien z profili aluminiowych, EI60 rozwierno-uchylne.

Branża sanitarna

Ad. 1. Należy przyjąć wymianę na wymiennik określony w projekcie wraz z naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa zgodnie z dokumentacją projektową, rys. 1W.

Ad. 2. Wykonanie zestawu hydroforowego wchodzi w zakres zamówienia.

BURMISTRZ
GMINA
Roman Ramion