PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI:	**MODERNIZACJA PLACU PRZY KOŚCIELE PW NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH**
ADRES INWESTYCJI	MIASTKO, DZ. NR 104/5 OBRĘB EWIDENCYKNY 83/4
INWESTOR	GMINA MIASTKO UL. GRUNWALDZKA 1 77-200 MIASTKO
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ	ARCH-ERS Pracownia Projektowa Sp.z o.o. 77-200 Miastko, ul. Koszalińska 7, tel. 662 011 397; NIP: 842-177-13-48

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40,768,822,1133,1200, z 2015r. poz. 151,200, 443, 528, 774, 1165, 1265) oświadczamy, iż projekt modernizacji placu przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych, na dz. nr 104/5 w Miastku został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FUNKCJA I ZAKRES:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA OPRACOWANIA:	PODPIS:
PROJEKTANT	**Mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski**	Architektoniczna Nr upr. A/PB/8300/153/83	czerwiec 2019	
PROJEKTANT:	**mgr inż. Roman Sobolewski**	Konstrukcyjno-budowlana nr upr. AN/8346/708/86	czerwiec 2019	
PROJEKTANT:	**tech. Marek Jankowski**	Instalacje elektryczne AN/8346/218/89	czerwiec 2019	

Egz. Nr ….,

Miastko, czerwiec 2019r.

Spis treści:

1. Strona tytułowa - str. 1
2. Spis treści - str. 2
3. Spis rysunków - str. 2
4. Opis techniczny - str. 3-6
5. Uprawnienia - str. 7-9
6. Zaświadczenia z izby - str. 10-12
7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Publicznego - str. 13-23
8. Zezwolenie na usunięcie drzewa - str. 24-25
9. Mapa do celów projektowych - str. 26

Spis rysunków:

Lp.	Nr	Nazwa rysunku
1.	1Z	Projekt zagospodarowania terenu
2.	1	Stan istniejący
3.	2	Projektowane zagospodarowanie placu
4.	3	Przekrój przez nawierzchnię i podbitka betonowa
5.	4	Podwyższenie figury
6.	5	Zestawienie elementów schodów
7.	6	Przekrój przez schody

Opis techniczny

Modernizacja placu przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych na działce nr 104/5 obręb ewidencyjny 83/4, Miastko.

I. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie na opracowanie dokumentacji.
2. Wizja lokalna w terenie.
3. Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.
4. Decyzja nr 010/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 14.06.2019 r, znak WRG.6730.1.3.2019.IM.

II. Dane ogólne:

1. Przedmiotem opracowania jest:

Modernizacja placu przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych.

- działka, na której planowana jest inwestycja - 104/5, położona jest w obrębie ewidencyjnym 83/4, Miastko;
- teren poza granicami obszaru zagrożonego powodzią;
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
- istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla projektowanego zamierzenia budowlanego;
- na przedmiotowym terenie nie istnieją ograniczenia prawne związane z ochroną dóbr kultury współczesnej.

Stan istniejący:
działka nr 104/5 jest częściowo zagospodarowana poprzez:
- schody przy kościele (przeznaczone do remontu),
- cokół z figurą (przeznaczone do remontu i podwyższenia),
- plac utwardzony przed figurą z kostki betonowej (przeznaczony do przebudowy,

2. Zakresem zamierzenia inwestycyjnego jest modernizacja placu przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych, w którego skład wchodzą:
- remont schodów przy kościele,
- remont cokołu pod figurą,
- podwyższenie cokołu figury o 120 cm
- przebudowa nawierzchni przed figurą,
- remont ogrodzenia przy figurze,
- wycinka drzewa z gatunku żywotnik, znajdującego się wewnątrz ogrodzenia,
- budowa przyłącza kablowego.

1. Istniejący stan zagospodarowania działki pozwala na powyższe zamierzenia inwestycyjne bez naruszenia: istniejących obiektów, układu

komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wody.

2. Działka, na której projektowana jest inwestycja, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.
3. Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu projektowanego i jego otoczenia.
5. Zamierzenia inwestycyjne nie spowodują również powstawania czynników fizycznych i chemicznych, które stanowiłyby zagrożenie w zakresie ochrony środowiska.
6. Odprowadzenie wód opadowych po terenie własnym działki.

3. KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.Zamierzenie niezaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań.
2.Działka, na której projektowana jest inwestycja, nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.
3.Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
4.Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada charakteru zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu projektowanego i jego otoczenia.
5.Zamierzenia inwestycyjne nie spowodują również powstawanie czynników fizycznych i chemicznych, które stanowiłyby zagrożenie w zakresie ochrony środowiska.
6.Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie założenia związane z ochroną środowiska w zakresie zdrowia ludzi, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody oraz gleby zostaną spełnione.
7.Projektowana inwestycja nie pogarsza stanu otaczającego środowiska i nie stwarza zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników.
8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
9.Istniejący stan zagospodarowania działki pozwala na powyższe zamierzenie inwestycyjne bez naruszenia: układu komunikacyjnego, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowania terenu.
10.Projektowane inwestycja nie powoduje ograniczeń w użytkowaniu przyległych nieruchomości, nie pogarsza ich użytkowania, nie stanowi zagrożenia spływem wód powierzchniowych i roztopowych, nie powoduje zacienienia tych nieruchomości oraz nie stwarza zagrożenia obsuwaniem się ziemi.
11.Wody opadowe nie są odprowadzane na działki sąsiednie i na drogę.

12.Nie zmienia się stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej - ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
13.Istniejące ukształtowane terenu, spadki i rzędne nawierzchni utwardzonych pozostają bez zmian.
14.Projektowana inwestycja nie naruszy istniejącego ukształtowania terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt uwzględnia założenia decyzji nr 010/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak WRG.6733.1.3.2019.IM z dn. 14.06.2019, dla modernizacji placu przy kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku.

4.1 Remont schodów przy kościele

Istniejące schody przy kościele należy rozebrać. Granitowe stopnie należy ponumerować wg rys. nr 4, oczyścić i przygotować do ponownego zamontowania w takiej samej kolejności. Pod schody należy wykonać nowy fundament betonowy. Stopnie należy ułożyć na warstwie betonu B10 gr. 10 cm. Pod betonem należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego zmieszanego z cementem o gr. 25 cm. Podbudowę ułożyć na warstwie piasku zagęszczonego mechanicznie.

Istniejące boki schodów z kamienia należy rozebrać. Kamienie należy oczyścić i przygotować do ponownego zamontowania w takiej samej kolejności. Pod kamienne boki schodów należy wykonać nowe fundamenty betonowe. W celu lepszego dostępu do schodów zaleca się rozbiórkę kostki betonowej po obu stronach schodów na odległość 1m. Po zakończeniu prac remontowych kostkę betonową należy ponownie zamontować.

Spoiny miedzy stopniami i kamieniami należy wykonać z fugi cementowej stosowanej na zewnątrz.

Na schodach należy wykonać nową balustradę z profili stalowych ocynkowanych pomalowanych proszkowo.

Szczegóły w części graficznej projektu.

4.2 Remont istniejącego cokołu pod figurą

Projektuje się wzmocnienie betonowe pod istniejącym cokołem z betonu C16/20 o wymiarach w przekroju 60 x 30 cm.

Podbijanie fundamentów wykonać odcinkami szerokości nie przekraczającymi 1,0m.

Fundamenty obiektu wzmocnione za pomocą ław żelbetowych wysokości 30cm, zbrojonych odpowiednio prętami # 12 ze stali RB500W. Przy wzmocnieniu fundamentów odcinki odkryte nie mogą być dłuższe niż 1m. Następne odcinki można odkrywać po siedmiu dniach po zabetonowaniu.

Podbicie jednej ściany można wykonać równocześnie na kilku odcinkach z zachowaniem odległości pomiędzy odcinkami roboczymi min. 3,0m.

Szczeliny w istniejącym cokole należy wypełnić fugą cementową do stosowania na zewnątrz, mrozoodporną, kolorystyką dostosowaną do istniejącego cokołu.

4.3 Podwyższenie cokołu, na którym stoi figura o 1,2 m

Projektuje się podwyższenie figury poprzez dodanie kolumny wykonanej z granitu w kolorze jak najbardziej zbliżonym do istniejącego cokołu. Figurę na nowym cokole należy obrócić o 90˚ w lewo w kierunku ul. Konstytucji 3 Maja.

4.4 Remont istniejącego ogrodzenia

Istniejące ogrodzenie należy zdemontować, poddać piaskowaniu a następnie malowaniu proszkowemu.

4.5 Wycinka tui znajdującej się wewnątrz ogrodzenia

Wewnątrz ogrodzenia znajduje się tuja przeznaczona do wycinki. Ścięte drzewo należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora.

5. NAWIERZCHNIE

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:

- NAWIERZCHNIA UTWARDZONA ZE STAROBRUKU 9,96 m2

5.1. Nawierzchnia ze starobruku gr. 7 cm.

Nawierzchnia ze starobruku składa się z dwóch rodzajów płytek:
- 28 x 28 x 7 cm;
- 14 x 28 x 7 cm;

Kostki swoim wyglądem przypominają stare nawierzchnie brukowe, poddane procesowi postarzania osiągają efekt kamienia naturalnego.

Nawierzchnie zaprojektowano o następujących warstwach konstrukcyjnych:

- kostka o wymiarach 7 cm
- podsypka piaskowo – cementowo 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm
- warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej ograniczona jest obrzeżem betonowym 8x30x100 cm ułożonym na ławie z betonu C12/15 oraz krawężnikiem.

Powierzchnia chodnika	9,96 m2
Długość obrzeża 8x30	11,22 m

OPRACOWAŁ:
Mikołaj Krajewski nr upr. A/PB/8300/153/83
Roman Sobolewski nr upr. AN/8346/708/86
Marek Jankowski nr upr. AN/8346/218/89

Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego
Architektury i Nadzoru Budowlanego
w KOSZALINIE
ul. Racławicka 13

A/PB/8300/153/83
Nr .....

OPŁATA SKARBOWA
20 zł 20

Koszalin, dnia 30. czerwca 19 83 r.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel Mikołaj Bogdan K R A J E W S K I
(wymienić imię-imiona i nazwisko)

magister inżynier architekt
(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 6 grudnia 1954 r. w Radomiu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji
Projektanta
(określić rodzaj funkcji)

w specjalności architektonicznej
(określić rodzaj specjalności techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

Obywatel Mikołaj Bogdan K R A J E W S K I jest upoważniony do:
(imię-imiona i nazwisko)

1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
a/ ~~architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,~~
b/ konstrukcyjno - budowlanych obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych, ~~z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich~~ i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - ~~z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głęboki i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.~~

URZĄD WOJEWÓDZKI W KOSZALINIE

Otrzymuje:

1/ mgr inż.architekt Mikołaj Krajewski
ul. Śniadeckich 4A/10
Koszalin

2/ a/a

ZA GODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. WOJEWODY
GŁÓWNY ARCHITEKT
Województwa Koszalińskiego
mgr inż. arch. Wojciech Wojciechowski

"DUPLIKAT"

Urząd Wojewódzki w Słupsku
Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
AR.8346/708/86

Słupsk, dnia 14.10.1986 r.

STWIERDZENIE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 7, § 13 ust 1 pkt 2, § 6 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku (Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza się, że Obywatel **ROMAN SOBOLEWSKI magister inżynier budownictwa** urodzony dnia 19 marca 1958 roku w Miastku posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji **k i e r o w n i k a b u d o w y i r o b ó t** w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Obywatel ROMAN SOBOLEWSKI jest upoważniony do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych;

2. do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli,

3. do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

   a/budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,

   b/budowli nie będących budynkami.

Oryginał uprawnień budowlanych podpisała p.o. Dyrektora Wydziału Głównego Architekta Wojewódzkiego Maria Kostrzewa. Pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku Urząd Wojewódzki w Słupsku.
Duplikat uprawnień budowlanych wystawiono na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku.
Słupsk, 12 maja 1997r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w SŁUPSKU

DYREKTOR
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
mgr inż. Andrzej Adamski

~~WOJEWÓDZKIE BIURO~~
~~PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO~~
~~W SŁUPSKU~~

Słupsk, dnia 10.04. 19 89 r.

Znak: AN/8346/218/89.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

pkt.2§6 ust.4

Na podstawie § 5ust2 §7 i § 13 ust. 1 pkt. 4lit.d§2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel Marek Jankowski
(wymienić imię — imiona i nazwisko)

technik elektryk
(wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 25.08.1954 r. w Chodzieży
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kier.budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w
(określić rodzaj funkcji)

zakresie instalacji elektrycznych
(określić rodzaj specjalności techniczno-budowlanej lub specjalności zawodowej)

Obywatel: Marek Jankowski jest upoważniony do:
(imię — imiona i nazwisko)

1. do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robót,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

2. do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych

WOJEWÓDZKI W SŁUPSKU

DYREKTOR WYDZIAŁU
inż. Maria Kostrzewa

Otrzymuje:
Marek Jankowski
(strona)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służb.)

Sk 3410/2000/83.

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Mikołaj Bogdan Krajewski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **A/PB/8300/153/83**, jest wpisany na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **ZP-0250.**

Członek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 27-12-2018 r. Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2019 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Błażejewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0250-6A51-B86D-1B12-8F1D

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QED-HI2-6IH *

Pan Roman Sobolewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/4466/01

adres zamieszkania ul.Górna 55, 77-200 Miastko

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WF3-HGN-4FR *

Pan Marek Jankowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1637/01

adres zamieszkania Os.Niepodległości 17/13, 77-200 Miastko

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.