

## Przedmiar robót - ZADANIE NR 1

Obiekt      Remont sali świetlicy wiejskiej w Chlebowie  
Kod CPV     45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Budowa      Chlebowo  
Inwestor    Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

Poziom cen   IV kwartał 2015

Koszty zakupu

---

Sporządził   inż Magdalena Jankowska

---

Miastko marzec 2016

## Remont sali świetlicy wiejskiej w Chlebowie

| Nr                               | Podstawa                   | Opis robót  | Jm                      | Ilość                               |
|----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>Pomieszczenia gospodarcze</b> |                            |   |                         |                                     |
| 1                                | KNR 4-01<br>1204/08        | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku<br><br>ściany -pomieszczenie 1 2*2,2*2,6+2*2,6*2,6-2*0,9*2,0-0,8*1,2<br>ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,4*2,6-0,9*2,0<br>sufity 1,1*1,4+2,2*2,6-1,5*1,2      | m2<br>m2<br>m2<br>razem | 20,400<br>11,200<br>5,460<br>37,060 |
| 2                                | KNNR 2<br>0903/03          | Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie ręczne<br><br>ściany -pomieszczenie 1 2*2,2*2,6+2*2,6*2,6-2*0,9*2,0-0,8*1,2<br>ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,4*2,6-0,9*2,0<br>sufity 1,1*1,4+2,2*2,6-1,5*1,2                                     | m2<br>m2<br>m2<br>razem | 20,400<br>11,200<br>5,460<br>37,060 |
| 3                                | KNR 2-02<br>0815/04        | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych<br><br>ściany -pomieszczenie 1 2*2,2*2,6+2*2,6*2,6-2*0,9*2,0-0,8*1,2<br>ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,4*2,6-0,9*2,0<br>sufity 1,1*1,4+2,2*2,6-1,5*1,2 | m2<br>m2<br>m2<br>razem | 20,400<br>11,200<br>5,460<br>37,060 |
| 4                                | KNNR 2<br>0903/03          | Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie ręczne<br><br>ściany -pomieszczenie 1 2*2,2*2,6+2*2,6*2,6-2*0,9*2,0-0,8*1,2<br>ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,4*2,6-0,9*2,0<br>sufity 1,1*1,4+2,2*2,6-1,5*1,2                                     | m2<br>m2<br>m2<br>razem | 20,400<br>11,200<br>5,460<br>37,060 |
| 5                                | KNR 0-12r96<br>0829/03     | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm<br><br>1,0*1,0   | m2<br>razem             | 1,000<br>1,000                      |
| 6                                | KNNR 2<br>1401/06          | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania<br><br>ściany -pomieszczenie 1 2*2,2*2,6+2*2,6*2,6-2*0,9*2,0-0,8*1,2-1,0*1,0<br>ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,4*2,6-0,9*2,0<br>sufity 1,1*1,4+2,2*2,6-1,5*1,2 | m2<br>m2<br>m2<br>razem | 19,400<br>11,200<br>5,460<br>36,060 |
| 7                                | KNR 2-15<br>0205/02        | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową   | m                       | 1,000                               |
| 8                                | KNR 2-15<br>0208/03        | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową  | podejście               | 1,000                               |
| 9                                | KNR 2-15<br>0115/01        | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm<br><br>1   | szt<br>razem            | 1,000<br>1,000                      |
| 10                               | KNR 2-15<br>0220/05        | Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce  | szt                     | 1,000                               |
| 11                               | Kalkulacja<br>indywidualna | Zakup i montaż szafki wiszącej z suszarką nad zlewozmywakiem  | kpl                     | 1,000                               |
| <b>Toalety</b>                   |                            |   |                         |                                     |
| 12                               | KNR 4-02<br>0235/06        | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki  | kpl                     | 1,000                               |
| 13                               | KNR 4-02<br>0235/08        | Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową  | kpl                     | 1,000                               |
| 14                               | KNR 4-01<br>0207/01        | Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłogach, stropach i ścianach   | m                       | 1,100                               |
| 15                               | KNR 4-01<br>1204/08        | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku<br><br>ściany -pomieszczenie 1 2*1,0*2,6+2*1,3*2,6-0,9*2,0<br>ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,3*2,6-2*0,9*2,0<br>sufity 1,0*1,3+1,1*1,3                      | m2<br>m2<br>m2<br>razem | 10,160<br>8,880<br>2,730<br>21,770  |
| 16                               | KNNR 2<br>0903/03          | Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie ręczne  |                         |                                     |

## Remont sali świetlicy wiejskiej w Chlebowie

| Nr | Podstawa               | Opis robót   | Jm  | Ilość  |
|----|------------------------|--|-----|--------|
|    |                        | ściany -pomieszczenie 1 2*1,0*2,6+2*1,3*2,6-0,9*2,0  | m2  | 10,160 |
|    |                        | ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,3*2,6-2*0,9*2,0                                     | m2  | 8,880  |
|    |                        | sufity 1,0*1,3+1,1*1,3   | m2  | 2,730  |
|    |                        | razem  | m2  | 21,770 |
| 17 | KNR 2-02<br>0815/04    | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych |     |        |
|    |                        | ściany -pomieszczenie 1 2*1,0*2,6+2*1,3*2,6-0,9*2,0  | m2  | 10,160 |
|    |                        | ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,3*2,6-2*0,9*2,0                                     | m2  | 8,880  |
|    |                        | sufity 1,0*1,3+1,1*1,3   | m2  | 2,730  |
|    |                        | razem  | m2  | 21,770 |
| 18 | KNNR 2<br>0903/03      | Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie ręczne                                     |     |        |
|    |                        | ściany -pomieszczenie 1 2*1,0*2,6+2*1,3*2,6-0,9*2,0  | m2  | 10,160 |
|    |                        | ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,3*2,6-2*0,9*2,0                                     | m2  | 8,880  |
|    |                        | sufity 1,0*1,3+1,1*1,3   | m2  | 2,730  |
|    |                        | razem  | m2  | 21,770 |
| 19 | KNR 0-12r96<br>0829/03 | Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm                                       |     |        |
|    |                        | 1,0*1,1  | m2  | 1,100  |
|    |                        | razem  | m2  | 1,100  |
| 20 | KNNR 2<br>1401/06      | Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania         |     |        |
|    |                        | ściany -pomieszczenie 1 2*1,0*2,6+2*1,3*2,6-0,9*2,0  | m2  | 10,160 |
|    |                        | ściany - pomieszczenie 2 2*1,1*2,6+2*1,3*2,6-2*0,9*2,0-1,1*1,0                             | m2  | 7,780  |
|    |                        | sufity 1,0*1,3+1,1*1,3   | m2  | 2,730  |
|    |                        | razem  | m2  | 20,670 |
| 21 | KNR 2-15<br>0224/03    | Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" - z demontażu   |     |        |
|    |                        |  | kpl | 1,000  |
| 22 | KNR 2-15<br>0221/02    | Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką - z demontażu                                     |     |        |
|    |                        |  | szt | 1,000  |