

Przedmiar robót - ZADANIE NR 2

Obiekt Remont sali świetlicy wiejskiej w Głodowie
Kod CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa Głodowo 12, 77-200 Miastko, działka 78/5 obr. ew. Głodowo
Inwestor Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

Poziom cen IV kwartał 2015

Koszty zakupu

Sporządził inż Magdalena Jankowska

Miastko marzec 2016

Remont sali świetlicy wiejskiej w Głodowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 3,5*3,05	m2	10,675
			razem	m2
2	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 1	szt	1,000
			razem	szt
3	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 0,9*2,0	m2	1,800
			razem	m2
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany 2*3,5*3,05+2*10,30*3,05-1,2*2,0-1,2*2,2-0,9*2,0 sufit 3,5*10,30	m2	77,340
			m2	36,050
			razem	m2
5	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie ręczne ściany 2*3,5*3,05+2*10,30*3,05-1,2*2,0-1,2*2,2-0,9*2,0 sufit 3,5*10,30	m2	77,340
			m2	36,050
			razem	m2
6	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych ściany 4*3,5*3,05+2*10,30*3,05-1,2*2,0-1,2*2,2-3*0,9*2,0 sufit 3,5*10,30	m2	95,090
			m2	36,050
			razem	m2
7	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie ręczne ściany 4*3,5*1,73+2*10,30*1,73-1,2*1,0-1,2*1,0-3*0,9*0,5 sufit 3,5*10,30	m2	56,108
			m2	36,050
			razem	m2
8	KNNR 2 1401/06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania ściany 4*3,5*1,73+2*10,30*1,73-1,2*1,0-1,2*1,0-3*0,9*0,5 sufit 3,5*10,30	m2	56,108
			m2	36,050
			razem	m2
9	KNR K-07 0116/01	Wykonanie tynków mozaikowych (gramaplast) 0,5-1,8mm ściany 4*3,5*1,5+2*10,30*1,5-1,2*1,0-1,2*1,2-3*0,9*1,5	m2	45,210
			razem	m2
10	KNR 4-01 0810/03	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek terakotowych 10x30cm 3+7	m	10,000
			razem	m