

Przedmiar robót - ZADANIE NR 3

Obiekt Remont sali świetlicy wiejskiej w Piaszczyńcu
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Budowa Piaszczyzna 22b, 77-200 Miastko, działka 21/37 obr. ew. Piaszczyzna
Inwestor Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

Poziom cen IV kwartał 2015

Koszty zakupu

Sporządził inż Magdalena Jankowska

Miastko marzec 2016

Remont sali świetlicy wiejskiej w Piaszczyńcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych i płyt -rozbiórka sceny i lamperii przy scenie- analogia scena 3,0*6,0+6,0*0,5 lamperia 2*0,9*3,0+0,9*6,0	m2 m2 razem	21,000 10,800 31,800
2	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów i słupów - rozbiórka konstrukcji sceny - analogia 16*3,0+8*4*0,5	m razem	64,000 64,000
3	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 31,8*0,25 64*0,20*0,20	m3 m3 razem	7,950 2,560 10,510
4	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie materiału rozbiórkowego z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 12) 31,8*0,25 64*0,20*0,20	m3 m3 razem	7,950 2,560 10,510
Roboty tynkarskie i malarskie				
5	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu uzupełnienie za sceną 2*1,4*3,2+1,4*6,0	m2 razem	17,360 17,360
6	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie ręczne uzupełnienie za sceną 2*1,4*3,2+1,4*6,0	m2 razem	17,360 17,360
7	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 2*3,2*3,15+6,0*3,15	m2 razem	39,060 39,060
8	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża na ścianach - gruntowanie ręczne 2*3,2*3,15+6,0*3,15 0,6*5,0	m2 m2 razem	39,060 3,000 42,060
9	KNNR 2 1401/06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich trzykrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 2*3,2*1,75+6,0*1,75	m2 razem	21,700 21,700
10	KNR K-07 0116/01	Wykonanie tynków mozaikowych (gramaplast) 0,5-1,8mm przy scenie 2*3,2*1,4+6,0*3,15+1,4 wokół drzwi 0,6*5,0	m2 m2 razem	29,260 3,000 32,260
Wykonanie nowej sceny i uzupełnienie posadzki				
11	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - nowa scena (0,25*3,14*2*2)*0,2	m3 razem	0,628 0,628
12	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 3,0*6,0	m2 razem	18,000 18,000
13	KNR K-31 0201/06	Wykonanie warstwy kontaktowej 3,0*6,0	m2 razem	18,000 18,000
14	KNR-W 2-02 1110/04	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 3,0*6,0	m2 razem	18,000 18,000

Remont sali świetlicy wiejskiej w Piaszczynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 2*3,2+6,0 0,25*2*3,14*2,0	m m	12,400 3,140
		razem	m	15,540