

Przedmiar robót - ZADANIE NR 6

Obiekt Remont posadzki na świetlicy w Żabnie z malowaniem ścian i sufitów
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
 45442180-2 - Powtórne malowanie
Budowa Żabno 16, 77-200 Miastko, działka 93/2 obr. ew. Żabno
Inwestor Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

Poziom cen IV kwartał 2015

Koszty zakupu

Sporządził inż Magdalena Jankowska

Miastko marzec 2016

Remont posadzki na świetlicy w Żabnie z malowaniem ścian i sufitów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111300-1		
		Rozbiórka posadzki		
1	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust 5,88*10,14	m2	59,623
		razem	m2	59,623
2	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 9*10,55	m	94,950
		razem	m	94,950
3	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 10,14*5,88*0,25 9*10,14*0,2*0,2	m3	14,906
		razem	m3	3,650
			m3	18,556
4	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km 18,556	m3	18,556
		razem	m3	18,556
		Wykonywanie posadzek Kod CPV: 45432100-5		
		Wykonanie posadzki wraz z izolacją i podłożami		
5	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw 5,88*10,14*0,1	m3	5,962
		razem	m3	5,962
6	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 5,88*10,14*0,1	m3	5,962
		razem	m3	5,962
7	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 8 cm, ułożonej na suchu na wierzchu konstrukcji 10,14*5,88	m2	59,623
		razem	m2	59,623
8	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 10,14*5,88	m2	59,623
		razem	m2	59,623
9	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro 10,14*5,88	m2	59,623
		razem	m2	59,623
10	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 5) 10,14*5,88	m2	59,623
		razem	m2	59,623
11	KNR-W 2-02 1116/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 10,14*5,88	m2	59,623
		razem	m2	59,623
12	KNR-W 2-02 1110/04	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 10,14*5,88	m2	59,623
		razem	m2	59,623
13	KNR-W 2-02 1114/09	Posadzki trój i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - dopłata za każdy 1mm zaprawy klejowej 10,14*5,88	m2	59,623
		razem	m2	59,623
14	KNR-W 2-02 1115/02	Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej 2*10,14+2*5,88-0,9	m	31,140
		razem	m	31,140
		Roboty malarskie Kod CPV: 45442180-2		
		Malowanie ścian i sufitu		
15	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		

Remont posadzki na świetlicy w Żabnie z malowaniem ścian i sufitów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2*5,88+2*10,14)*3,05-2*0,9*2,0-2*1,8*1,5 5,88*10,14	m2 m2	88,722 59,623
		razem	m2	148,345
16	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 10,14*5,88	m2	59,623
		razem	m2	59,623
17	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2*5,88+2*10,14)*1,55-2*0,9*0,50-2*1,8*1,5	m2	43,362
		razem	m2	43,362
18	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian (2*5,88+2*10,14)*1,5-2*0,9*1,5	m2	45,360
		razem	m2	45,360
19	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie kratki wentylacyjnej przed zaciekaniem - obróbka	szt	1,000