Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 27786-2016 z dnia 2016-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Ogrodowej w Miastku na odcinku wskazanym w dokumentacji projektowej o orientacyjnej długości ok. 118,00 mb obejmujące wykonanie nakładki asfaltowej na jezdni, składającej się z dwóch warstw...
Termin składania ofert: 2016-02-24

Miastko: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 30103 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27786 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Ogrodowej w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Ogrodowej w Miastku na odcinku wskazanym w dokumentacji projektowej o orientacyjnej długości ok. 118,00 mb obejmujące wykonanie nakładki asfaltowej na jezdni, składającej się z dwóch warstw betonu asfaltowego o łącznej grubości 10cm, po uprzednim przygotowaniu i sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, przebudowę chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk oraz częściową wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują wykonanie: 1) częściowe odwodnienia jezdni, poprzez wymianę istniejącego kanału Ø 250 mm o łącznej długości ok. L=78 mb, za pomocą rur PCV o litych ściankach SN8 oraz dwóch studni żelbetowych o Ø 1200 mm; 2) nakładki na jezdni o nawierzchni asfaltowej o pow. ok. 758 m2 składającej się z warstwy wiążącej gr. 6 cm, wykonanej z betonu asfaltowego AC16 W 50/70, warstwy ścieralnej gr. 4 cm, wykonanej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70; 3) zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. ok. 90 m2; 4) chodników o nawierzchni z kostki betonowej typu

polbruk gr. 6 cm o pow. ok. 317 m2;wraz z obsługą geodezyjną i pozostałymi robotami tymczasowymi i pomocniczymi związanymi z wykonaniem w/w robót w tym rozbiórki chodników i zjazdów, frezowanie, itp...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.24.60-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, ul. Wybickiego 10, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia *(bez VAT)*: 159196,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 129473,49
- **Oferta z najniższą ceną:** 129473,49 / **Oferta z najwyższą ceną:** 139236,00
- **Waluta:** PLN .

Zamawiający

(-)