BURMISTRZ MIASTKA
77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka 1
Tel. 59 857 07 00 Fax. 59 857 23 68
www.miastko.pl e-mail: *burmistrz@miastko.pl*

Miastko, dnia 11.04.2016r.

WRG.6220.1.7.2016.JG

POSTANOWIENIE

Na podstawie:
- art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 23)
- art. 63 ust. 2, art.64 ust.1, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst.jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)
- §3 ust.2, pkt 2 w związku z §3 ust.1, pkt 65, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Nierebińskiego – Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: **Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420"** miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą **Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420"** miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie

U z a s a d n i e n i e

W dniu 18.01.2016r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Pana Mariusza Nierebińskiego – Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z siedzibą 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Modernizacja rzeki Kątnik w km 3+570 – 5+420 " miejscowość Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie.

Wnioskodawca zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013, poz.1235 z późn. zm.) do wniosku dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. Nr 2016, poz. 71), w obecnym stanie prawnym przedsięwzięcie to zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 03.02.2016r. tut. Organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zawiadamiając o tym strony postępowania poprzez obwieszczenie. Z uwagi na fakt, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 osób, organ prowadzący postępowanie zobligowany jest do zachowania przepisu art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Treść obwieszczenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd www.bip.miastko.pl (w zakładce: ochrona środowiska/decyzje środowiskowe) , zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Miastku oraz przesłano do Sołtysów z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeń w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Informacje o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miastku www.bip.miastko.pl (w zakładce: ochrona środowiska/system informacji o środowisku) pod pozycją 5/2016.

Zgodnie z art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 1235 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie w dniu 05.02.2016r. pismem znak WRG.6220.1.3.2016.JG wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie o wydanie opinii, odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie (po wcześniejszym uzupełnieniu wniosku), opinią sanitarną znak SE.ZNS-80.4910.8.2016 z dnia 02.03.2016r. (data wpływu 07.03.2016r.) stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.79.2016.IB.2 z dnia 05.04.2016r. (data wpływu 07.04.2016r.) również wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym przeprowadzono analizę przedsięwzięcia pod kątem

uwarunkowań wynikających z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U. z 2013r., 1235 z późn. zm.):

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie wykonanie robót polegających na modernizacji rzeki Kątnik (Węgorzynka) w km 3+570 – 5+420 w miejscowości Przęsin, gmina Miastko, powiat bytowski.

Zakres projektowanych prac obejmować będzie:

- pogłębienie dna cieku wraz z umocnieniem stopy skarp kiszką faszynową na długości 1348mb o szerokości 0,8m,
- odbudowę 3 sztuk przepustów drogowych, tj.:
  - przepust nr 1 o średnicy Ø 0,6m i długości 14m,
  - przepust nr 2 o średnicy Ø 0,6m i długości 14m,
  - przepust nr 3 o średnicy Ø 1,0m i długości 10m,
- odbudowę 2 szt. rurociągów o średnicy Ø 0,6m i o łącznej długości 463,2m (R1 = 153,10m; R2=310,10m) wraz ze studzienkami pełniących funkcję ciągłości rzeki Kątnik,
- wykonanie progów z kołków drewnianych Ø 12cm i długości L=1,5m

W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonać wycinkę ok. 220drzew, w większości samosiejek brzozy. Wycinka przeprowadzona zostanie poza okresem lęgowym ptaków. Pogłębienie dna cieku i umocnienie skarp zwiększy drożność cieku oraz umożliwi szybsze odprowadzenie wód podczas wezbrań, zapobiegając jednocześnie podmywaniu skarp i podtopieniu terenów przyległych.

Wykonanie modernizacji przepustów drogowych umożliwi bezpieczne przemieszczanie się z jednej strony cieku na drugą, gdyż w tej chwili ich zły stan techniczny na to nie pozwala. Poza tym ich modernizacja pozwoli uzyskać drożność cieku, która obecnie jest ograniczona. Odbudowa rurociągów wraz ze studzienkami zapewni ciągłość i drożność rzeki, a tym samym umożliwi przepływ wód wezbraniowych.

Koryto rzeki Kątnik przez większość część roku jest suche, porośnięte roślinnością. Woda w korycie występuje okresowo w porze wilgotnej lub w okresie intensywnych opadów atmosferycznych – rzeka zasilana jest przede wszystkim spływem powierzchniowym.

Prace modernizacyjne Inwestor planuje wykonać w okresie niskich stanów wód, co w przypadku rzeki Kątnik może oznaczać, iż prace będą prowadzone w suchym korycie.

Roboty ziemne związane z realizacją projektowanej budowli będą wykonywane mechanicznie i ręcznie z odwozem urobku na tymczasowe składowisko, zlokalizowane poza placem budowy. W miarę możliwości wykorzystane zostaną materiały naturalne.

Planuje się zlokalizowanie zaplecza budowy, na gruntach prywatnych właścicieli. Teren zaplecza budowy po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia

1. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Przęsin, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie. Obejmuje ok. 2 km odcinek rzeki Kątnik, będącej prawostronnym dopływem rzeki Studnica

   Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach:

   - obręb Węgorzynko: 254, 274/1, 314, 259, 257, 256, 238, 255, 253/1, 233

- obręb Przęsin: 44, 47, 48, 51, 63, 90, 91, 43, 45, 80/1, 89, 72, 79, 86, 87, 88, 92, 93, 94

Obszary przyległe do terenu planowanej inwestycji to tereny gruntów ornych, łąki i pastwiska.

2. Dla terenu inwestycyjnego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Inwestycja położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu „ Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka"
4. Planowana inwestycja realizowana będzie poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 to:
   - „Miasteckie Jeziora Lobeliowe" PLH 220041 – ok. 1.2km na wschód,
   - „Dolina Wieprzy i Studnicy" PLH220038 – ok. 1.8km na południowy zachód,
   - „Jezioro Piasek" PLH220013 – ok. 6.1 km na południowy wschód,
   - „Jezioro Dymno" PLH220069 – ok. 8,7km na południowy wschód
5. Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody to:
   - rezerwat przyrody „Jezioro Kamień" – ok. 2,5km na wschód,
   - rezerwat przyrody „Jezioro Orle" – ok. 2,6km na wschód,
   - rezerwat przyrody „Jezioro Smołowe" – ok. 3,6km na północny wschód.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania

1. Oddziaływanie wariantu proponowanego na stan środowiska na etapie realizacji inwestycji wiązać się będzie głównie z:
   - możliwością zmętnienia wód kanału w rejonie prowadzonych prac,
   - emisją niezorganizowaną do powietrza i hałasu z pracujących maszyn oraz pojazdów dowożących materiały budowlane,
   - powstawaniem odpadów innych niż niebezpieczne (nadmiar ziemi, złom metali, gruz budowlany, opakowania, drewno itp.)

   Prace związane z budową urządzenia wodnego obejmować będą roboty ziemne, wykonane mechanicznie i ręcznie, wykopy koparkami na podwoziu gąsienicowym, wykonywaniem przepustów drogowych i rurociągów wraz ze studniami, roboty umocnieniowe w korycie rzeki przy wykorzystaniu materiałów naturalnych (kamień, darnina, drewniane ścianki szczelne)

   Wyżej wymienione uciążliwości ustaną po zakończeniu prac.

   Kolejnym czynnikiem mogącym negatywnie oddziaływać na środowisko jest fizyczna zmiana struktury dna i brzegów oraz mechaniczne zniszczenie siedlisk.

2. Proponowane przez Inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, uwzględniają:
   - przygotowanie baz materiałowych, zaplecza socjalnego budowy oraz parkingu sprzętu i maszyn w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia poza terenem zalewanym wodami rzeki i miejscami, na których w okresie wiosennym stagnują wody roztopowe,
   - ograniczenie krótkotrwałego, zanieczyszczenia wody zawiesinami, podczas prowadzenia prac związanych z pogłębianiem dna rzeki, umacnianiem brzegów i wykonywaniem modernizacji przepustów drogowych i rurociągów poprzez prowadzenie prac w zmiennym systemie (przerwy 2 godzinne zapewniające opadnięcie zawiesiny) oraz przez nakaz prowadzenia prac ręcznie, a w przypadku konieczności zastosowania ciężkiego sprzętu mechaniczne prowadzenie prac ze stanowisk brzegowych,

- prowadzenie prac poza głównym okresem tarła ryb tj z wyłączeniem okresu od 1 marca do 30 czerwca,
- wykonanie prac związanych z odmuleniem odcinka rzeki przy niskich stanach wód, kiedy przepływ wody w kanałach jest bardzo mały, a nurt niemal niezauważalny, co sprawi, że uniesione zawiesiny będą sedymentować w pobliżu miejsca prowadzenia prac i nie będą unoszone w dalsze odcinki rzeki,
- stosowanie zasady minimalistycznej ingerencji w tereny przyległe i poruszania się sprzętem tylko po wyznaczonych do tego drogach w celu ograniczenia fizycznych zmian struktury dna i brzegów rzeki oraz mechaniczne niszczenie siedlisk,
- wykorzystanie do prac umocnieniowych, w miarę możliwości, materiałów naturalnych, takich jak kamień, darnina,
- wykorzystanie do realizacji przedsięwzięcia materiałów konstrukcyjnych i technologicznych posiadających wymagane świadectwa jakości,
- korzystanie wyłącznie z maszyn i urządzeń budowlanych w dobrym stanie technicznym,
- wyposażenie zaplecza w sorbenty celem ograniczenia i likwidacji ewentualnych rozlewów olejowych, segregację wytwarzanych odpadów budowlanych, odpowiednie ich magazynowanie oraz przekazywanie wyłącznie uprawnionym odbiorcom,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych.

3. Rodzaj i skala przedsięwzięcia nie pociąga za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na zasięg oddziaływania. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne z uwagi na odległość od granic Państwa. Dla planowanej inwestycji nie jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

4. Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii w przypadku planowanego przedsięwzięcia, nie będą wykorzystywane technologie ani substancje mogące stanowić zagrożenie dla środowiska.

5. Z przeprowadzonego postępowania, w tym z analizy dokumentów wynika, że realizacja i eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów środowiska.

6. Podczas jego realizacji jak i eksploatacji nie wystąpią zagrożenia szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Z uwagi na położenie poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Biorąc pod uwagę odległość przedsięwzięcia od ww. obszarów Natura 2000 nie ma podstaw twierdzić aby inwestycja przyczyniła się do modyfikacji warunków ekologicznych ostoi, a tym samym pogorszyła stan ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych. Przedsięwzięcie nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3.Dyrektywy Siedliskowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródliskowy obszar Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka, objętym ochrona na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, na którym obowiązują zakazy określone w § 5 Uchwały Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z

dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. Nr 80, poz. 1455). Na obszarach chronionego krajobrazu zakazuje się:
§ 5 pkt 1 *„zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalna gospodarką rolną, leśna rybacką i łowiecką".*

Zakaz ten zgodnie z § 7 pkt 3 ww ustawy, nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art.6 pkt 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2015, poz.1774) planowane przedsięwzięcie polegające na *budowie oraz utrzymywaniu obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także r e g u l a c j a i u t r z y m y w a n i e w ó d oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego* stanowi cel publiczny.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji przedsięwzięcie nie narusza przepisów w zakresie pozostałych form ochrony przyrody.

Planowana inwestycja położona będzie w obszarze dorzecza Odry. Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach:

- jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW60001746449 „Studnica do Pierskiej Strugi z jeziorami Studzieniczno i Bobięcino" JCW jest silnie zmienioną częścią wód z oceną stanu dobry, nie zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych,
- jednolitej części wód podziemnych PLGW680010. Ocena stanu wód podziemnych wskazuje na ich dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny.

Wykonanie modernizacji przepustów i rurociągów oraz umocnienie skarp rzeki Kątnik oraz pogłębienie dna na analizowanym odcinku nie spowoduje zwiększonego negatywnego oddziaływania na elementy biotyczne, hydromorfologiczne i chemiczne. W trakcie prowadzenia prac wystąpi krótkoterminowe oddziaływanie negatywne związane ze zwiększona mętnością wody oraz zmianami w strukturze dna i skarp cieku. Po zakończeniu prac nastąpi stopniowy powrót do stanu wyjściowego.

Powyższa inwestycja została ujęta w MasterPlanie dla obszaru dorzecza Odry (KZGW 2014) w załączniku nr 2 na liście nr 1 jako inwestycja, która nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogorszy stanu wód.

Eksploatacja urządzenia wodnego nie wiąże się z emisją substancji do atmosfery więc przedsięwzięcie nie będzie wpływać na klimat. Także zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na realizację i eksploatację planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy uwzględnieniu charakteru inwestycji i przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia środków minimalizujących oddziaływanie na środowisko, w tym na elementy przyrodnicze oraz uwzględniając opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku uznano, że dla analizowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.

URZĄD MIEJSKI W MIASTKU

Z up. BURMISTRZA
inż. Mariusz Kozieł
NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Otrzymują:
1) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
   80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12,
2) strony postępowania poprzez obwieszczenie
3) a/a

Do wiadomości :
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku –80-748 Gdańsk ul. Chmielna 54/57,
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 77-100 Bytów, ul. Sikorskiego 27,